

17वाँ दीक्षान्त समारोह 2016
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद
पण्डाल कार्य

Comment [A1]: Check contents from pdf file

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	योग
1.	वाटरप्रूफ मुख्य पण्डाल, डायस, सफेद सीलिंग, स्टील पाइप फ्रेम मय जी०आई० शीट द्वारा निर्मित	20728.00	वर्गफिट		
2.	मुख्य पण्डाल स्टील पाइप फ्रेम द्वारा निर्मित सफेद सीलिंग सहित	12000.00	वर्गफिट		
3.	मुख्य पण्डाल हेतु सफेद पर्दा	37000.00	वर्गफिट		
4.	मैटिंग यूनिटेक ग्रीन	26200.00	वर्गफिट		
5.	मैटिंग यूनिटेक लाल	11000.00	वर्गफिट		
6.	स्टेज के पीछे जी०आई० शीट की बैरिकेडिंग	1750.00	वर्गफिट		
7.	कुर्सी फाइबर	2500	नं०		
8.	पानी का ड्रम	2.00	नं०		
9.	मेज मय कवर	20.00	नं०		
10.	बैरिकेडिंग बांस बल्ली द्वारा निर्मित	4000.00	रनिंग फिट		
11.	बैरियर बल्ली बांस बल्ली द्वारा निर्मित	10.00	नं०		
12.	500 एम०एल० सील्ड मिनरल वाटर की बोतल की आपूर्ति	3000.00	नं०		
13.	कार्यस्थल की सफाई एवं समतलीकरण मय मिटटी, लेबर	1.00	जाब		
14.	डायस के फर्नीचर या अन्य सामानों की दो बार ढुलाई इत्यादि	1.00	जाब		
15.	अस्थायी शौचालय का निर्माण मय कमोड शीट, बाल्टी, मग, तौलिया साबुन इत्यादि	2.00	नं०		
16.	स्विस काटेज का निर्माण	1.00	जाब		
17.	02 टन क्षमता के कालम ए०सी० लगाने का कार्य	2.00	नं०		
योग					

- नोट: 1. कार्य की आवश्यकता के अनुरूप मात्रा बढ़ाई एवं घटाई जा सकती है।
2. पर्दा, सीलिंग, मेजपोश नए सफेद कपड़े का तथा मैटिंग नयी लगानी होगी।
3. पण्डाल के निर्माण एवं बैरिकेडिंग में केवल रस्सी का प्रयोग किया जायेगा।
कपड़े का प्रयोग वर्जित रहेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

17वाँ दीक्षान्त समारोह 2016
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद
Pandal Electric Work
Temporary Lighting Arrangement, Electrification and Generator on Hire Basis

S. No.	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
1.	Tube light complete with lamp 40W, choke and starter with connection.	200.00	Nos.		
2.	CFL 18/20W with holder and connection.	100.00	Nos.		
3.	Metal halide lamp fitting 400W complete with connection	15.00	Nos.		
4.	Hylogen/metal halide lamp fitting 500W complete with connection	20.00	Nos.		
5.	Generator set single phase 6 KVA with fuel and connection arrangement	2.00	Nos.		
6.	Generator set 18KVA three phase with fuel and connection arrangement	1.00	Nos.		
7.	Erection of over head line on wooden balli with insulated conductor, necessary fittings, earthing, main board and stay etc. as per Indian Electricity Rules.	1.00	Job		
8.	Ceiling fans 1200 mm with connection	100.00	Nos.		
9.	Pedestal fan heavy duty large size with connection	40.00	Nos.		
10.	Loudspeaker set with 12 special mike, 25 speaker/horn including stand by battery operated and latest sound system.	1.00	Set		
11.	Decoration of Administrative Building by jhalar of mini lamps	1.00	Job		
12.	Inspection fees of installation for 60 KW load payable to Asstt. Director Electrical safety, UP Govt.	1.00	Job		
13.	Installation and dismantling of dish antina complete with recharge and set top box etc. in Farmer's hostel and two nos. Remote call bell	1.00	Job		
14.	Installation of scented water cooler	2.00	Nos.		
	Total				

Signature of Tenderer